

Обект: Помпена станция за фекални води - кв.Дивдядово гр.Шумен

Фаза: Т П

Част: ВиК - Технологична

Количествена сметка

№	Материал / Работа	ед.мярка	К-ва
А.ПС - ВиК			
1	Направа на траншеен изкоп машинно	м3	20.0
2	Дооформяне на изкоп ръчно	м3	8.0
3	Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо	м3	28.0
4	Доставка и полагане на пясък	м3	6.4
5	Доставка и полагане на нестандартна баластра	м3	21.6
6	ТСК Ф32	бр	1.0
7	Водопровод от ПЕВП тръби PN10 Ф32	м	20.0
8	Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20х2,3	м	4.0
9	Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25х2,5	м	4.0
10	Водопровод от ПП тръби с AL вложка PN16 Ф20х2,8	м	2.0
11	Топлоизолация от пореста гума Ф20	м	6.0
12	Топлоизолация от пореста гума Ф25	м	4.0
13	Ел.бойлер 50л	бр	1.0
14	СКФ25 с изпразнител	бр	1.0
15	СК Ф1/2" мини, хромиран, ъглов	бр	1.0
16	СКФ1/2"	бр	1.0
17	СКФ3/4"	бр	1.0
18	Филтър механичен Ф3/4"	бр	1.0
19	ВК Ф1/2"	бр	1.0
20	ВК Ф3/4"	бр	1.0
21	Гъвкава връзка Ф1/2" 60см	бр	3.0
22	Смесител за тоалетна и кухненска мивка	бр	1.0
23	Чешмена канелка Ф1" с шуцер	бр	1.0
24	Лепило за фиксаж на топлоизолацията	кг	0.5
25	Водомерна шахта - по детайл	бр	1.0
26	Водомер ст.в. 5м3/час	бр	1.0
27	Канал от рvc обикновено с фасонни парчета Ф50	м	4.0
28	Канал от рvc обикновено с фасонни парчета Ф110	м	8.0
29	Канал от рvc светлозащитно с фасонни парчета Ф110	м	8.0
30	ПС Ф50	бр	1.0
31	Тоалетна мивка - среден формат, комплект със сифона	бр	1.0
32	Кл.седало комплект със ниско казанче - моноблок	бр	1.0
33	Укрепители на канал по вертикални клонове - метални	бр	6.0
34	Изпробване и дезинфекция на водопровод	м	30.0

Б. ПС - технология			
1	Направа на траншеен изкоп машинно	м3	12.0
2	Дооформяне на изкоп ръчно	м3	4.0
3	Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо	м3	16.0
4	Доставка и полагане на пясък	м3	5.0
5	Доставка и полагане на нестандартна баластра	м3	11.0
6	Доставка и полагане на ПЕВП Ф315 PN4	м	4.0
7	Също на Ф300мм ст.тр.	м	6.0
8	Също на Ф50мм ст.тр.	м	2.0
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ф315 ПЕВП	бр	1.0
10	Св.Фланец Ф300мм	бр	1.0
11	СК Ф50мм	бр	1.0
12	СК Ф300 "бътерфлай" покритие PTFE, с ел.задвижка	бр	1.0
13	Преносима помпа "бибо" Н=4-6м, Q=2м3/час	бр	1.0
14	Доставка и монтаж на Вертикално сито, механична решетка RoK4	бр	1.0
15	Доставка на Контейнер, поцинкован за боклук	бр	1.0

16	Доставка и монтаж на Потопяема помпа, с х-ки H=39м, Q=90м3/час, комплект с водещи пръти и заключващ механизъм(контра блок)	бр	3.0
17	Мембранен съд 1000л, PN10	бр	1.0
18	Преход ексцентричен Ф100/150мм	бр	3.0
19	Преход ексцентричен Ф150/250мм	бр	2.0
20	Коляно Ф50-90гр.	бр	2.0
21	Коляно Ф150-90гр.	бр	4.0
22	Коляно Ф250-90гр.	бр	2.0
23	Свободен фланец Ф100мм	бр	3.0
24	Свободен фланец Ф150мм	бр	30.0
25	Тройник 150/250мм	бр	1.0
26	Тройник 250/250мм	бр	1.0
27	Ст.тръби Ф150мм	м	15.0
28	Ст.тръби Ф250мм	м	4.0
29	Антикорозионна защита с грунд - двустранно	м2	22.0
30	Укрепители за ст.тр. Ф150мм	бр	3.0
31	Укрепители за ст.тр. Ф250мм	бр	3.0
32	Механичен телфер, количка и лебедка 500кг	бр	1.0
33	Верига с куки-2бр, поцинкована	м	8.0
34	Капак за шахта с вентилационен отвор 60х60см	бр	2.0
35	Капак за шахта 60х100 рифелова ламарина, планки	бр	7.0
36	Капак за шахта 100х100 рифелова ламарина, планки	бр	2.0
37	Моряшка стълба , поцинкована 3,5м	бр	1.0

Съставил:

инж.Дойчинов