

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ за извършване на бояджийски работи

При боядисването е необходимо плоскостите да бъдат сухи и да се покриват напълно с боя така, че те да изглеждат напълно еднообразни, без всякакви неравности и следи от четка.

Бояджийските работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за приемане и предаване на строително-монтажните работи.

Извършването на бояджийските работи включва следното:

-Премахване на подпухналата боя, частична гипсова или варова шпакловка, грундиране на шпаклованите повърхности и боядисване с латекс, постна или блажна боя по стени и тавани до получаване на добро покритие. Боядисване на дървената и метална дограма с блажна боя двукратно. Лакиране на дървени повърхности и др.

-Направа на кръпки по варовата мазилка, ако същата е изронена.

-Изкърпване около вратите и прозорците.

-Извършването на бояджийските работи става след подаване на заявка за съответния обект от инвеститора и уточняване на датата за отпочване.

-Направените кръпки и всички скрити работи, които подлежат на закриване се приемат от инвеститора и се съставя акт обр. 12.

-Ремонтните работи се изпълняват с материали на изпълнителя отговарящи на БДС и придружени със сертификат.

-При нанасяне на щети по вина на изпълнителя, същият се задължава да възстанови за своя сметка на 100% всичко повредено или изчезнало.

-Всички работници на изпълнителя да бъдат инструктирани по ТБТ и стриктно да спазват правилата по охраната на труда и противопожарните изисквания по време на ремонта.

-При желание за работа в почивните дни от страна на изпълнителя да се вземе съгласието на инвеститора.

След извършване на ремонтните работи обектите да бъдат почистени от строителните отпадъци, като същите се изхвърлят на регламентираните за тази цел места.

Разплащането на извършените и приети СМР ще се извърши в срок от 120 кал. дни, считано от датата на приемане на извършените дейности и представяне на съответните финансови документи.